

**UFFICIO TECNICO PROGETTAZIONE**  
**Perito Elettrotecnico Galliussi Ivo**  
 33040 PREMARIACCO (UD) – Via Boldarin,4  
 Codice fiscale GLL VIO 64M11L483B  
 Iscrizione Albo Periti Industriali di Udine n. 2554  
 ivogalliussi@pec.it



FINANZA DI PROGETTO  
 ai sensi dell'art. 183 c.15 del D. lgs. 50/2016

# PROGETTO DI FATTIBILITA'

## PROGETTO DEFINITIVO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DEI VIALI PRINCIPALI

PRESSO I CIMITERI DI SAGRADO E POGGIO TERZA ARMATA

# COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

<b>PROGETTO n° 07D</b>	<b>IDENTIFICATIVO n° 13</b>		
Eseguito in data 13/09/2016	Galliussi p.i. Ivo	 Timbro e Firma	
Controllato ed approvato in data 13/09/2016	Galliussi p.i. Ivo	 Timbro e Firma	
<b>DESCRIZIONE MODIFICA</b>	<b>DATA</b>	<b>Indice di Revisione</b>	

DESCRIZIONE	Q.TA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO TOTALE
<b>CIMITERO DI SAGRADO</b>			
<b>COSTRUZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE</b>			
<b><u>VIALI PRINCIPALI INTERNI</u></b>			
Fornitura e posa di apparecchio illuminante Tipo Goccia h.1 mt lampada 11 W	7	211,00	1.477,00
Fornitura e posa di rele passo passo	1	20,72	20,72
Fornitura e posa di interruttore orario giornaliero a cavalieri	1	39,96	39,96
Fornitura e posa di interruttore crepuscolare con rilevatore esterno	1	44,14	44,14
Fornitura e posa di interruttore magnetotermico tipo C In. 10 A 4,5 KA 1P+N	2	25,95	51,90
Fornitura e posa di cavo flessibile isolato in gomma etilenpropilenica e guaina in PVC FG7OR-0,6/1 KV 2x1,5	210	1,78	373,80
Fornitura e posa di cavo N07V-K 1X1,5 cablaggio quadri	2	0,58	1,16
Fornitura e posa di cavo N07V-K 1X2,5 cablaggio quadri	1	0,66	0,66
Fornitura e posa di cavidotto in polietilene corrugato doppia parete D. 63	86	5,30	455,80
Fornitura e posa di cavidotto in polietilene corrugato doppia parete D. 40	33	3,40	112,20
Fornitura e posa di pozzetto senza fondo prefabbricato in cemento completo di chiusino 30x30 in cemento	3	36,27	108,81
Esecuzione di scavo a sezione 40x50 a macchina in luogo ristretto	17	3,70	62,90
Reinterro dello scavo a sezione 40x50 in parte a mano ed in parte con mezzi meccanici	17	4,60	78,20
<b>TOTALE</b>			<b>2.827,25</b>

DESCRIZIONE	Q.TA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO TOTALE
<u>CIMITERO DI POGGIO TERZA ARMATA</u>			
<u>COSTRUZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE</u>			
<u>VIALI INTERNI</u>			
Fornitura e posa di apparecchio illuminante Tipo Goccia h.1 mt lampada 11 W	5	211,00	1.055,00
Fornitura e posa di rele passo passo	1	20,72	20,72
Fornitura e posa di interruttore orario a cavalieri	1	39,96	39,96
Fornitura e posa di interruttore crepuscolare con rilevatore esterno	1	44,14	44,14
Fornitura e posa di interruttore magnetotermico tipo C In. 10 A 4,5 KA 1P+N	2	25,95	51,90
Fornitura e posa di cavo flessibile isolato in gomma etilenpropilenica e guaina in PVC FG7OR-0,6/1 KV 2x1,5	177	1,78	315,06
Fornitura e posa di cavo N07V-K 1X1,5 cablaggio quadri	2	0,58	1,16
Fornitura e posa di cavo N07V-K 1X2,5 cablaggio quadri	1	0,66	0,66
Fornitura e posa di cavidotto in polietilene corrugato doppia parete D. 63	38	5,30	201,40
Fornitura e posa di cavidotto in polietilene corrugato doppia parete D. 40	21	3,40	71,40
Fornitura e posa di pozzetto senza fondo prefabbricato in cemento completo di chiusino 30x30 in cemento	1	36,27	36,27
Esecuzione di scavo a sezione 40x50 a macchina in luogo ristretto	25	3,70	92,50
Reinterro dello scavo a sezione 40x50 in parte a mano ed in parte con mezzi meccanici	25	4,60	115,00
<b>TOTALE</b>			<b>2.045,17</b>

**COSTI TOTALI REALIZZAZIONE IMPIANTO  
ILLUMINAZIONE INTERNA VIALI**

<b>CIMITERO DI SAGRADO</b>	<b>2.827,25</b>
<b>CIMITERO DI POGGIO TERZA ARMATA</b>	<b>2.045,17</b>
<b>TOTALE</b>	<b>4.872,42</b>